



URZĄD GMINY W POPIELOWIE

46 - 090 Popielów, ul. Opolska 13, tel. 077-469 20 27, 077-427 57 75, 077-427 57 69
fax 077- 469 20 23, www.popielow.pl, e-mail: ug@popielow.pl

ITR.7013.01.13.2012.MK

Popielów, dn. 17.10.2012r.

REFERENCJE

Niniejszym udziela się referencji dla;

Przedsiębiorstwo Inżynierii Komunalnej

„ECOKOM” Sp. z o.o.

46-022 Luboszyce ul. Opolska 21

Firma wykonał w okresie od 23.08.2010r do 31.08.2012r. zadanie pt.:”Kanalizacja sanitarna ciśnieniowa dla wsi Stare Siołkowice – etap IV i Nowe Siołkowice, gmina Popielów” o łącznej wartości brutto **4 413 703,48zł**

Zadanie współfinansowane z środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 działanie 321 ”Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej”

Zakres prac obejmował:

1. Zakres robót podstawowych Stare Siołkowice – etap IV:

- | | |
|---|--------------|
| - pompownie przydomowe PE Ø800 | - 145 szt. |
| - przyłącza ciśnieniowe PE Ø40-50 szt. 145 | - 4 065,00mb |
| - rurociągi tłoczne-zbiornicze PE Ø63-160mm | - 4 473,15mb |
| - studzienki kontrolne Ø1500 z 3 zasuwaniami dn 150 mm | -3 kpl. |
| - studzienka kontrolna Ø1200 z 1 zasuwą dn 150 mm | -1 kpl. |
| - zasuwy odcinające z króćcami do zgrzewania dn 50mm | -5 szt. |
| - rury ochronne PE Ø250/14,8 dla przejść pod rzeką Brynica i Fiszerka | - 27,0 mb |
| - rury ochronne PEØ250/14,8 dla przejścia pod torami PKP | - 35,2 mb |

2. Zakres robót podstawowych Nowe Siołkowice:

- | | |
|--|---------------|
| - pompownie przydomowe PE Ø800 (z dwoma pompami) | - 1 szt. |
| - pompownie przydomowe PE Ø800 (z jedną pompą) | - 148 szt. |
| - przyłącza ciśnieniowe PE Ø40 – 50 szt. 149 | - 3 819,20 mb |
| - rurociągi tłoczne -zbiornicze PE Ø63-110 mm | - 4 595,75 mb |
| - studzienki kontrolne Ø1500 z 4 zasuwaniami dn 100 mm | - 1 kp |
| - studzienki kontrolne Ø1500 z 3 zasuwaniami dn 100 mm | - 2 kpl |
| - studzienka kontrolna Ø1200 z 2 zasuwaniami dn 100 mm | - 2 kpl |
| - zasuwy odcinające z króćcami do zgrzewania dn 65 mm | - 2 szt |
| - zasuwy odcinające z króćcami do zgrzewania dn 50 mm | - 1 szt. |


Kanalizacja sanitarna ciśnieniowa w większości została wykonana metodą bezwykopową.

Łączną długość przewiertów sterownych wyniosła:

- | | |
|--------------------|---------------------|
| - Stare Siołkowice | L = 5 001 mb |
| - Nowe Siołkowice | <u>L = 5 688 mb</u> |
| Razem | L = 10 689 mb |

Zadanie zostało zrealizowane z należytą starannością zgodnie z polskimi normami, przepisami, sztuką budowlaną oraz wymogami umowy.

Współpracę z firmą Przedsiębiorstwo Inżynierii Komunalnej „ECOKOM” Sp. z o.o. 46-022 Luboszyce ul. Opolska 21 oceniamy pozytywnie.


WÓJT
Dionizy Duszyński