



# WÓJT GMINY ŁUBNIANY

Łubniany, dnia 22.09.2016r.

## POŚWIADCZENIE

Wójt Gminy Łubniany poświadcza, że firma **PRZEDSIĘBIORSTWO INŻYNIERII KOMUNALNEJ „ECOKOM” SP. Z O.O. Z/S. 46-022 LUBOSZYCE UL. OPOLSKA 21**, była Wykonawcą:

W ramach umowy nr RB.ZP.2151.2.2015 z dnia 1 czerwca 2015 roku zadania pn.: **"Budowa kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej w miejscowości Łubniany – etap III"**

Zakres obejmował m.in.:

Kanalizacja sanitarna ciśnieniowa z rur PEHD, SDR 17; fi 90 mm w wykonaniu bezwykopowym odcinek L = 516,8 m. Kanalizacja sanitarna ciśnieniowa z rur PEHD, SDR 17; fi 75 mm L = 317,9 m oraz w wykonaniu bezwykopowym odcinek L = 95,5 m. Kanalizacja sanitarna ciśnieniowa z rur PEHD, SDR 17; fi 63 mm L = 1199,6 m. Kanalizacja sanitarna ciśnieniowa z rur PEHD, SDR 17; fi 50 mm L = 4120,3 m oraz w wykonaniu bezwykopowym odcinek L = 46,5 m. Rura ochronna przewiertowa z rur PEHD, SDR 17; fi 110 mm L = 62,5+242,0 m. Rura ochronna przewiertowa z rur PEHD, SDR 17; fi 90 mm L = 179,7 m. Zasuwa sieciowa na przewodzie fi 50 mm szt. – 17. Zasuwa sieciowa na przewodzie fi 63 mm szt. – 6. Zasuwa sieciowa na przewodzie fi 75 mm szt. – 1. Odgałęzienia do posesji prywatnych. Kanalizacja sanitarna ciśnieniowa z rur PEHD, SDR 17; fi 40 mm w wykonaniu bezwykopowym odcinki L = 99,0 m, w wykonaniu wykopu otwartego odcinki L = 3515,8 m. Przepompownia przydomowa szt. – 122, przepompownie wykonane wymagające przyłączenia szt. – 11. Łącznie przewiertem sterowanym wykonano fi 50 mm L = 2100,0 m; fi 63 mm – 90 mm L = 2129,8 m. Łącznie rura ochronna przewiertowa L = 484,2 m.

Termin realizacji:

Roboty rozpoczęto - 01.06.2015r.,

Roboty zakończono – 02.12.2015r.

Wartość robót brutto – **1.298.852,94 zł (słownie: jeden milion dwieście dziewięćdziesiąt osiem tysięcy osiemset pięćdziesiąt dwa złote i 94/100).**

Roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.

WÓJT  
*Krzysztof Baldy*  
Krzysztof Baldy